

# Hochwasserschutz an der Donau in Erbach, BA 1

Landkreis Alb - Donau, Gemeinde Erbach

## Ziele:

- 200-jährlicher HW-Schutz für die Stadt Erbach
- Dämme im Bereich der Häckle-Siedlung erhöhen und verbreitern
- Neue Hochwasserwand aus Stahlbeton entlang der Fa. Schiedel



Zustand vor Baubeginn

## Maßnahme:

Im 1. Bauabschnitt wurden entlang der Häckle-Siedlung auf einer Länge von ca. 450 m der Leit- und der Schutzdamm verbreitert und um ca. 0,5 m erhöht.

Entlang der Fa. Schiedel wurde eine ca. 170 m lange und ca. 0,4 m hohe Hochwasserwand aus Stahlbetonfertigteilen erstellt, da hier die Platzverhältnisse keinen Damm zuließen.



Zustand nach Fertigstellung

**Kosten:** 220.000,- €

**Träger:**  
Regierungspräsidium Tübingen  
Stadt Erbach

**Status:**  
Fertiggestellt: Winter 2005/2006



**Baden-Württemberg**  
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN