

# Strukturverbesserung an der Donau

Landkreis Tuttlingen, Tuttlingen-Möhringen

## Ziele:

- Verbesserung der Gewässerstruktur auf einer Länge von 0,7 Fluss-km durch Entfernen des harten Uferverbaus (Abschnitt 1)
- Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit durch Rückbau einer Betonschwelle



Zustand vor dem Umbau

## Maßnahme:

Die gepflasterte Uferbefestigung wurde rückgebaut und die Böschung anschließend mit unterschiedlicher Böschungsneigung abgezogen. So wird es der Donau ermöglicht, naturnahe Uferbereiche zu entwickeln. Der Hochwasserschutz wird durch diese Maßnahme nicht beeinträchtigt.



Zustand nach Umbau

**Kosten:** 32 000 €

Finanziert über EU-Mittel (ELER)

**Träger:**

Regierungspräsidium Freiburg

**Status:**

Fertiggestellt 2010



**Baden-Württemberg**  
REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG