

**TBG 35 Pfinz-Saalbach-Kraichbach Sammlung potenzieller Strukturmaßnahmen durch das Regierungspräsidium  
- vor Bewertung und Priorisierung -**

Modul ID	Wasserkörper	Gewässer	Kurzname	Langname	Maßnahme	Migration	Gemeinde	Maßnahmenträger	Untere Verwaltungsbehörde	Umsetzbarkeit bis 2012
				Wasserkörper 35-01 Pfinz bis inkl. Grenzgraben (Kraichgau)						
1451	35-01	Bocksbach	BOCK 00,0 S	BOCK 0,0 S (km 0,0 - 0,3)	Entfernung Sohlverbau (Betonsohlen) und Überwindung Höhengsprung	normal	Pfinztal	Kommune	LK KA	unklar
1403	35-01	Pfinz	PFI 38,15 S	PFI 38,15 S (km 38,15 - 38,6)	Uferabflachung rechts; Einbringung Störsteine	erhöht	Pfinztal	Land	LK KA	unklar
1405	35-01	Pfinz	PFI 42,6 S	PFI 42,6 S (km 42,6 - 42,8)	Aufweitung rechtsseitiger Lauf mit Böschungsabflachung und Verbreiterung Querschnitt; Rückbau Steinschüttung am Böschungsfuß	erhöht	Pfinztal	Land	LK KA	wahrscheinlich
1406	35-01	Pfinz	PFI 43,24 S	PFI 43,24 S (km 43,24 - 43,28)	Aufweitung rechtsseitiger Lauf mit Böschungsabflachung und Verbreiterung Querschnitt; Rückbau Steinschüttung am Böschungsfuß	normal	Pfinztal	Land	LK KA	wahrscheinlich
				Wasserkörper 35-02 Pfinz-Saalbach-Rheinniederungskanal (Oberheinebene)						
1530	35-02	Pfinz	PFI 29,82 S	PFI 29,82 S (km 29,82 - 31,55)	Strukturverbesserung im Mittelwasserbett, Erhöhung der Gewässerdynamik	hoch	Karlsruhe	k.A.	SK KA	unklar
1523	35-02	Pfinz	PFI 33,57 S	PFI 33,57 S (km 33,57 - 33,87)	Strukturverbesserung, Gewässerverengung, Erhöhung der Fließgeschwindigkeit und Dynamik	hoch	Karlsruhe	Stadt KA	SK KA	wahrscheinlich
1527	35-02	Pfinz	PFI 34,1 S	PFI 34,45 S (km 34,1 - 34,45)	Entfernung des Uferverbau	hoch	Karlsruhe	Stadt KA	SK KA	unklar
1372	35-02	Pfinzkorrektur	PFIKO 02,35 S	PFIKO 02,35 S (km 2,35 - 2,8)	Reaktivierung des Alten Pfinzgrabens durch Ableitung des Mittelwasserabflusses; Bau eines Wasserteilers bei km 2,8	o.B.	Stutensee	Land	LK KA	unklar
1373	35-02	Pfinzkorrektur	PFIKO 07,1 S	PFIKO 07,1 S (km 7,1 - 7,95)	Anlage eines neuen Mittelwasserbettes mit Sohlanhebung	o.B.	Stutensee	Land	LK KA	unklar
				Wasserkörper 35-04 Wagbach-Kriegbach (Oberheinebene)						
1518	35-04	Duttbacher Graben	DUTT 00,01 S	DUTT 00,01 S (km 0,01 - 01,77)	Einbringung von Strömungslenkern und Störelementen, Schaffung von Unterständen	hoch	Altlußheim	Kommune	LK RNK	unklar
1432	35-04	Duttbacher Graben	DUTT 15,75 S	DUTT 15,75 S (km 15,75 - 19,75)	Einbringung von Totholz und Strömungslenkern , naturnahe Bepflanzung, bereichsweise Schaffung von Flachwasserzonen	erhöht	Bruchsal, Forst	Kommune	LK KA	unklar
1387	35-04	Kriegbach	KRIE 02,0 S	KRIE 2,0 S (km 2,0 - 3,15)	Aufweitung des Gewässerbettes, Entfernung Uferverbau, Strömungshindernisse einbringen	hoch	Altlußheim	Land	LK RNK	unklar
1418	35-04	Kriegbach	KRIE 09,5 S	KRIE 9,5 S (km 9,5 - 10,7)	Dammverlegung; Neuschaffung eines angebundenen Grabensystems; ein oder mehrere Schlingen a 100 m	hoch	Waghäusel	Land	LK KA	unklar
1513	35-04	Saalbach	SAA 11,5 S	SAA 11,5 S (km 11,5 - 12,0)	Beseitigung der Dämme, Aufweitung und Neustrukturierung der Gewässers , Einbringung Totholz; Umgestaltung der Rampen 1 und 2	hoch	Bruchsal, Graben-Neudorf	Kommune	LK KA	unklar
1514	35-04	Saalbach	SAA 15,0 S	SAA 15,0 S (km 15,0 - 16,6)	Dammrückverlegung und Schaffung eines naturnahen Bachlaufs	hoch	Bruchsal	Kommune	LK KA	unklar
1515	35-04 (35-05)	Saalbach	SAA 24,7 S	SAA 24,7 S (km 24,7 - 25,478)	Einbringung von Störsteinen zur Verbesserung der Sohlstruktur und der Durchgängigkeit	hoch	Bruchsal	Stadt Bruchsal	LK KA	unklar
1592	35-04	Wagbach	WAG 00,15 S	WAG 00,01 S (km 0,15 - 1,2)	Einbringung von Strömungslenkern und Störelementen, Schaffung von Unterständen	hoch	Altlußheim, Oberhausen-Rheinau	Kommune	LK RNK	unklar
1593	35-04	Wagbach	WAG 00,248 DS	WAG 00,248 DS	Anbindung des Wagbachs an den Rhein zur Verbesserung der Durchgängigkeit; Steinlage oder Bau einer Rampe	hoch	Altlußheim	k.A.	LK RNK	unklar
1431	35-04	Wagbach	WAG 05,3 S	WAG 5,3 S (km 5,3 - 6,2)	Verlegung des Bachlaufs zur Öffnung der Verdolung	hoch	Waghäusel, Oberhausen-Rheinau	Kommune	LK KA	unklar

**TBG 35 Pfingst-Saalbach-Kraichbach Sammlung potenzieller Strukturmaßnahmen durch das Regierungspräsidium  
- vor Bewertung und Priorisierung -**

Modul ID	Wasserkörper	Gewässer	Kurzname	Langname	Maßnahme	Migration	Gemeinde	Maßnahmenträger	Untere Verwaltungsbehörde	Umsetzbarkeit bis 2012
				<b>Wasserkörper 35-06 Kraichbach (Oberrheinebene)</b>						
1517	35-06	Kraichbach	KRAI 04,35 DS	KRAI 4,35 DS (km 4,35 - Ketscher Altrhein)	Anbindung des Ketscher Altrheins, Verbesserung der Durchgängigkeit	hoch	Ketsch	Land	LK RNK	unklar
1388	35-06	Kraichbach	KRAI 08,9 S	KRAI 8,9 S (km 8,9 - 9,5)	Aufweitung des Gewässerprofils rechts	hoch	Hockenheim	Land	LK RNK	unklar
1391	35-06	Kraichbach	KRAI 13,25 S	KRAI 13,25 S (km 13,25 - 14,5)	Uferabflachung, Einbringen von Strömungslenkern	hoch	Reilingen	Land	LK RNK	unklar
1393	35-06	Kraichbach	KRAI 15,2 S	KRAI 15,2 S (km 15,2 - 16,3)	abschnittsweise Aufweitung des Gewässerbettes, Einbringen von Strömungslenkern	hoch	Reilingen	Land	LK RNK	unklar
1395	35-06	Kraichbach	KRAI 17,6 S	KRAI 17,6 S (km 17,6 - 18,5)	Uferabflachung, Einbringung von Strömungslenkern	hoch	St. Leon-Rot	Land	LK RNK	unklar
1398	35-06	Kraichbach	KRAI 19,5 S	KRAI 19,5 S (km 19,5 - 21,0)	Uferabflachung, abschnittsweise Entfernung Uferverbau Einbringung von Strömungslenkern	hoch	St. Leon-Rot	Land	LK RNK	unklar
				<b>Wasserkörper 35-07 Leimbach-Waldangelbach (Kraichgau)</b>						
1520	35-07	Leimbach	LEI 33,51 S	LEI 33,51 S (km 33,51 - 33,66)	Entfernen der Sohlversiegelung, Herstellung einer natürlichen Gewässersohle	normal	Dielheim	Kommune	LK RNK	unklar
				<b>Wasserkörper 35-08 Leimbach (Oberrheinebene)</b>						
1519	35-08	Angelbach	ANG 00,01 S	ANG 00,01 S (km 0,01 - 0,455)	punktuell bzw. abschnittsweise Rückbau der Böschungssicherung	hoch	Wiesloch	Kommune	LK RNK	unklar
1339	35-08	Leimbach	LEI 03,25 S	LEI 3,25 S (km 3,25 - 4,65)	Gewässeraufweitung links, Bepflanzung	hoch	Brühl, Ketsch	Land	LK RNK	unklar
1376	35-08	Leimbach	LEI 04,40 S	LEI 4,4 S (km 4,4 - 5,3)	Gewässeraufweitung rechts, Bepflanzung	hoch	Ketsch, Schwetzingen	Land	LK RNK	unklar
1377	35-08	Leimbach	LEI 04,60 S	LEI 4,6 S (km 4,6 - 5,6)	Gewässeraufweitung links, Bepflanzung	hoch	Ketsch, Schwetzingen	Land	LK RNK	unklar
1380	35-08	Leimbach	LEI 05,70 S	LEI 5,7 S (km 5,7 - 6,4)	Gewässeraufweitung, Uferabflachung	hoch	Schwetzingen	Land	LK RNK	unklar
1456	35-08	Leimbach	LEI 07,30 S	LEI 7,3 S (km 7,3 - 7,5)	Entfernen des Sohlverbau und Herstellung einer naturnahen Sohle, Einbau von Störelementen und Strömungslenkern	hoch	Schwetzingen	k.A.	LK RNK	unklar
1347	35-08	Leimbach	LEI 07,50 S	LEI 7,5 S (km 7,5 - Entlastungskanal)	Aufhellung und Erhöhung der Strukturdiversität des unterirdischen Entlastungskanals, Herstellung der Durchgängigkeit durch Umgehungsgerinne	hoch	Schwetzingen	k.A.	LK RNK	unklar
1382	35-08	Leimbach	LEI 10,0 S	LEI 10,0 S (km 10,0 - 14,5)	Zusammenlegung Leimbach und Landgaben, Schaffung eines neuen Gewässerbettes	hoch	Ofersheim, Heidelberg, Sandhausen	Land	LK RNK/SK HD	unklar
1383	35-08	Leimbach	LEI 15,1 S	LEI 15,1 S (km 15,1 - 21,7)	Sanierung Leimbach-Unterlauf	hoch	Sandhausen, Leimen, Nußloch	Land	LK RNK/SK HD	unklar
1386	35-08	Leimbach	LEI 21,7 S	LEI 21,7 S (km 21,7 - 25,0)	Sanierung Leimbach-Oberlauf	hoch	Wiesloch	Land	LK RNK/SK HD	unklar